
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnętrznej od ulicy Wróblewskiego w kierunku ulicy
Bratysławskiej

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew"

ADRES INWESTORA: Łódź ul. Bratysławska 6A

BRANŻE: Inżynierska; Remontowo-budowlana; drogowa; Inżynierska

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 8 września 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni					
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych	ha		
		2464 / 10000	ha	0,246	
				RAZEM	0,246
2	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		746	m2	746,000	
				RAZEM	746,000
3	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z pospółki o grubości 20 cm	m2		
		746	m2	746,000	
				RAZEM	746,000
4	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
5	KNR 2-31 0811-03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych otworowych o grubości 8 cm	m2		
		75,0	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
6	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		64,0	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
7	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		0,30 * 0,30 * 142	m3	12,780	
				RAZEM	12,780
8	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
9	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		127,0	m	127,000	
				RAZEM	127,000
10	KNNR 6 0808-08	Demontaż znaków drogowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie bloku betonowego	m3		
		5,0	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		746 * 0,15 + 746 * 0,20 + 345 * 0,07 + 75,0 * 0,08 + 64,0 * 0,08 + 28,08 + 142,0 * 0,15 * 0,30 + 127 * 0,08 * 0,3 + 5,0	m3	338,888	
				RAZEM	338,888
14	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km Wraz z opłatą za wysypisko	m3		
		338,888	m3	338,888	
				RAZEM	338,888

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
16	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		761	m2	761,000	
				RAZEM	761,000
17	KNR 2-31 0401-04	Wykopy pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x25 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m		
		127	m	127,000	
				RAZEM	127,000
19	KNR 2-01 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Wraz z opłatą za wysypisko	m3		
		$380 * 0,30 + 761 * 0,40 + 142 * 0,25 * 0,25 + 127 * 0,13 * 0,25$	m3	431,403	
				RAZEM	431,403
20	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		380 + 761	m2	1 141,000	
				RAZEM	1 141,000
21	cena rynkowa	Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 25cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		380,0 + 761	m2	1 141,000	
				RAZEM	1 141,000
22	cena rynkowa	Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 23cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		761,0 + 380	m2	1 141,000	
				RAZEM	1 141,000
23	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2		
		958,0 + 405,0	m2	1 363,000	
				RAZEM	1 363,000
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		761 + 380	m2	1 141,000	
				RAZEM	1 141,000
25	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
26	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		127	m	127,000	
				RAZEM	127,000
27	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek / pokryw/	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie znaków drogowych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
31	KNR 2-21 0202-02	Przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
32	KNR 2-21 0218-02	Zmieszanie z nasionami i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - trawniki. W poz. uwzględniono dostawę ziemi urodzajnej	m3		
		500 * 0,10 + 340,0 * 0,08 * 0,36	m3	59,792	
				RAZEM	59,792
33	TZKNBK XIII -123	Dopłata za materiały (trawa,nawozy)	m2		
		500 + 340,0 * 0,36	m2	622,400	
				RAZEM	622,400